

VILLE DE SAVERDUN
RENOVATION DE LA CUISINE DU G3 & TRAVAUX DIVERS

Lot 6 : PLOMBERIE / CVC

DCE - Avril 2017

Les quantités sont données à titre indicatif. Le soumissionnaire est tenu de les vérifier.

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU € HT	TOTAL € HT	
1	<u>PREPARATION DE CHANTIER</u>					
	Note de calcul	ens	1,00			
	Plan d'exécution	ens	1,00			
	Sous-total 1					
2	<u>TRAVAUX DE CLIMATISATION</u>					
	Fourniture et pose d'une unité extérieure (cf CCTP) et tout accessoire et manutention de mise en place	pm				
	Accessoire en tôle gavanisée pour rejet en facade	pm				
	Fourniture et pose d'une unité interieure (cf CCTP) et tout accessoire et manutention de mise en place					
	Mural local poubelle	pm				
	Mural local prepa froide	pm				
	Télécommande filaire	pm				
	Fourniture et pose canalisation calorifugée ép25 et accessoires frigorifiques Y compris accessoires	pm				
	Liaison 3/8 x 1/4	pm				
	Evacuation des condensats en tube PVC	pm				
	Fourniture et pose de câble blindé 8/10eme	pm				
	Chemin de câbles type cablofils	pm				
	Mise en service, y compris assistance	pm				
		Sous-total 2				
	3	<u>TRAVAUX DE VENTILATION</u>				
<u>Ventilation simple flux VMC sanitaire</u>						
Fourniture et pose d'un extracteur en comble sanitaires ecole m3/h (cf CCTP)		u	1,00			
Fourniture et pose d'un extracteur en comble partie cuisine m3/h (cf CCTP)		u	1,00			
Fourniture et pose d'un extracteur en ligne local poubelle m3/h (cf CCTP)		u	1,00			
Fourniture et pose d'accessoires de ventilation :						
Bouche auto réglable sanitaire		u	1,00			
Bouche hygro réglable vestiaire		u	11,00			
Module de régulation		u	12,00			
Fourniture et pose de conduit de ventilation :						
Gaine rigide spiralée galva, calorifuge						
. Ø200		ml	10,00			
. Ø160		ml	10,00			
. Ø125	ml	20,00				
Rejet en toiture	u	2,00				
Rejet en facade	u	1,00				

VILLE DE SAVERDUN
RENOVATION DE LA CUISINE DU G3 & TRAVAUX DIVERS

Lot 6 : PLOMBERIE / CVC

DCE - Avril 2017

Les quantités sont données à titre indicatif. Le soumissionnaire est tenu de les vérifier.

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU € HT	TOTAL € HT
	<u>Insufflation d'air en cuisine</u>				
	Fourniture et pose d'un caisson insufflateur en comble 6300 m3/h (cf CCTP)	u	1,00		
	Générateur gaz modulant GGS ou équivalent	u	1,00		
	Variateur de fréquence	u	1,00		
	Interrupteur de proximité	u	1,00		
	<u>Accessoires de ventilation</u>				
	Virole pour caisson	u	1,00		
	Plots antivibratiles	ens	1,00		
	Manchette souple	u	1,00		
	<u>Fourniture et pose de conduit de ventilation :</u>				
	Gaine rigide spiralée galva, calorifuge				
	. Ø560	ml	20,00		
	. Ø355	ml	10,00		
	<u>Hotte cuisine</u>				
	Extracteur tourelle pour hotte de cuisine	u	1,00		
	Variateur de fréquence	u	1,00		
	Cablage sectionneur	u	1,00		
	Hotte cuisine inox	u	1,00		
	Virole et guillotine	u	4,00		
	Organe de réglage	u	4,00		
	Liminaires encastrés	u	2,00		
	Collecteur pour raccordement sur conduit unique	u	1,00		
	<u>Régulation</u>	u	1,00		
	Liaisons bus	pm			
	Commande (hotte + compensation)	pm			
	Sonde d'ambiance	pm			
	Sonde de T° de soufflage	pm			
	Pressostats de sécurité	pm			
	Coffret de régulation	pm			
	Programmation	pm			
	<u>Hotte laveuse</u>				
	Hotte laveuse (moteur intégré)	u	1,00		
	Virole pour caisson	u	1,00		
	Commande et variateur de tension	u	1,00		
	Sortie toiture	u	1,00		
	Sous-total 3				
4	<u>PLOMBERIE</u>				
	<u>Distribution intérieure</u>				
	Alimentation eau froide tube multicouche comprenant raccord à sertir, supportage et tout accessoire de mise en œuvre				
	. DN15	ml	15,00		
	. DN20	ml	15,00		
	. DN28	ml	15,00		
	. DN32	ml	10,00		
	. Calorifuge armaflex XG 19 mm	ml	55,00		

VILLE DE SAVERDUN
RENOVATION DE LA CUISINE DU G3 & TRAVAUX DIVERS

Lot 6 : PLOMBERIE / CVC

DCE - Avril 2017

Les quantités sont données à titre indicatif. Le soumissionnaire est tenu de les vérifier.

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU € HT	TOTAL € HT
	Vanne d'isolement ACS				
	. DN 32	u	1,00		
	. DN20	u	4,00		
	. DN15	u	4,00		
	Alimentation eau chaude tube multicouche comprenant raccord à sertir, supportage et tout accessoire de mise en œuvre				
	. DN15	ml	15,00		
	. DN20	ml	15,00		
	. DN28	ml	15,00		
	. Calorifuge armaflex XG 19 mm	ml	45,00		
	Vanne d'isolement ACS				
	. DN20	u	4,00		
	. DN15	u	4,00		
	<u>Evacuation eaux usées</u>				
	Raccordement des EU sur réseau attente en tube PVC (HTA pour cuisine)				
	. Ø40	ml	10,00		
	. Ø100	ml	10,00		
	<u>Fourniture et pose d'appareil sanitaire</u>				
	. Chauffe-eau STYX (repose) avec ventouse	u	1,00		
	. Douche sans receveur	u	2,00		
	. WC Handicapé	u	3,00		
	. Lave main accessible PMR	u	3,00		
	. Lavabo	u	5,00		
	. WC	u	5,00		
	. Vidoir	u	1,00		
	. Attente	u	11,00		
	. Lavabo refectoire	u	1,00		
	. Distributeur de savon	u	4,00		
	. Distributeur de papier WC	u	8,00		
	. Miroir	u	5,00		
	. Patère	u	8,00		
	. Barre de relevage WC	u	3,00		
	. Barre pour douche	u	2,00		
	Sous-total 4				
5	<u>RESEAU GAZ</u>				
	. Réseau gaz				
	DN40	ml	20,00		
	DN15	ml	70,00		
	Coupure extérieur (coup de poing)	u	2,00		
	Robinets de coupure	u	9,00		
	Protection mécanique	ens	1,00		
	Sous-total 5				
5	<u>PROTECTION INCENDIE</u>				
	. Plan d'évacuation	u	4,00		
	. Extincteurs	u	1,00		

**VILLE DE SAVERDUN
RENOVATION DE LA CUISINE DU G3 & TRAVAUX DIVERS**

Lot 6 : PLOMBERIE / CVC

DCE - Avril 2017

Les quantités sont données à titre indicatif. Le soumissionnaire est tenu de les vérifier.

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU € HT	TOTAL € HT
	Sous-total 5				
6	<u>ESSAI, NETTOYAGE, DOE</u>				
	Desinfection eau froide	ens	1,00		
	Essais	ens	1,00		
	Synoptique installation et étiquettes	ens	1,00		
	Formation du personnel	ens	1,00		
	DOE	ens	1,00		
	Sous-total 6				
	TOTAL (€ HT)				
	TVA		20,00%		
	TOTAL (€ TTC)				

Date :

Entreprise :
Cachet et signature