

CAHIER DES CHARGES  
ET  
REGLEMENT DE LA CONSULTATION

MATRE DE L'OUVRAGE  
VILLE DE SAVERDUN

OBJET DE LA CONSULTATION  
**CREATION D'UN TERRAIN MULTISPORTS**

DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES :  
**Vendredi 24 Juin 2016 à 15h00**

## SOMMAIRE

- 1 – Le projet
- 2 – Localisation
- 3 – Lot n°1 : Terrassement
- 4 – Lot n°2 : Terrain Multisport
- 5 – Critères d’attribution
- 6 – Date limite de réception des offres
- 7 – Réalisation des travaux
- 8 – Tarifs

### Porteur de projet

Mairie de SAVERDUN  
Maire : Philippe CALLEJA  
Adresse : 1 Place du Souvenir français 09 700 SAVERDUN  
Tél : 05.61.60.60.04  
Fax : 05.61.60.47.56  
Courriel : sec.maire.adjoints@gmail.com

**Contact administratif :**  
Contact : Fabien ANDRIEU – Directeur Général Adjoint des Services  
Courriel : [f.andrieu.saverdun@gmail.com](mailto:f.andrieu.saverdun@gmail.com)  
**Contact technique :**  
Contact : Alexandre MAHDAOUI – Directeur des Services Techniques  
Courriel : [alex.mahdaoui@gmail.com](mailto:alex.mahdaoui@gmail.com)

## 1. Le projet

La commune de SAVERDUN souhaite implanter un terrain multisports type « city stade » sur sa commune.

## 2. Localisation

Le terrain Multisports sera implanté au niveau du complexe sportif de la commune, en périphérie du centre-bourg

Adresse : Rue Louis Pasteur 09 700 SAVERDUN



## 3. Lot n°1 : Terrassement

Il sera réalisé une plateforme enrobée qui accueillera le futur terrain multisports.

La superficie sera de 400 m<sup>2</sup> (16m\*25m)

Les travaux de réalisation de la plateforme comprennent :

- le terrassement : décapage et mise à niveau de la plateforme
- la constitution de la plateforme,
- la mise en œuvre d'une couche d'enrobé bitumeux d'une épaisseur adaptée à l'utilisation,
- la pose d'une bordure de finition en périphérie de la plateforme,
- les abords et accès seront remis en état à la fin des travaux,
- mise en place de réseaux.

## 4. Lot n°2 : Terrain Multisports

Le terrain multisports sera tout en acier, treillis soudés rigides

La surface de pratique devra être d'environ 300 m<sup>2</sup>.

La pose du terrain multisports se fera après la réalisation de la plateforme enrobée.

## **Composition des structures**

- 2 frontons d'une hauteur suffisante pour limiter la perte des ballons lors des tirs aux buts (A et C sur schémas page suivante),
- 1 palissade latérale type main courante
- Mise en place de gazon synthétique
- 2 buts multisports pour une pratique du handball, football, basket-ball.
- 1 paire de poteaux multijeux pour la fixation d'un filet permettant la pratique du volley-ball, tennis, badminton...
- 1 filet (pour volley-ball, tennis...).
- L'entrée à la structure se fera par la palissade latérale type main courante (B sur schémas page suivante).
- Un accès pour les Personnes à Mobilité Réduite sera prévu.
- L'entrée aux deux roues sera interdite.
- 1 panneau d'information aux utilisateurs et un panneau de réglementation.
- Le texte sera rédigé par le prestataire et validé par la Commune de Saverdun. Les panneaux comporteront également les partenaires financiers des terrains multisports.

Plusieurs coloris seront proposés. Le choix sera libre pour chacune des communes

## **Qualité des produits**

Une attention toute particulière sera apportée à la qualité de la structure.  
La nature des matériaux utilisés permettra de résister aux contraintes importantes imposées par les utilisateurs sur ce type d'équipement mais aussi aux agressions climatiques.

## **Conformité aux normes en vigueur**

Les terrains multisports devront respecter les normes en vigueur relatives à ce type d'équipement sportif.

Un contrôle des installations sera réalisé au terme des travaux.

### **5. Critères d'attribution**

**Lot n°1** : Terrassement

- Prix : 40%.
- Méthodologie : 40%.
- Références : 20%.

**Lot n°2** : Terrain multisports

- Prix : 40%.
- Valeur Technique, choix des matériaux : 40%.
- Références : 20%.

### **6. Date limite de réception des offres**

La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 24 Juin 2016 à 15h00.

## **7. Réalisation des offres**

Les candidats devront indiquer dans leur proposition les dates d'intervention ainsi que leur durée prévisible, sur lesquelles ils s'engagent personnellement.

### **- Lot N°1 : Terrassement**

Ils pourront débuter à partir de septembre 2016 et devront être réalisés dans un délai de 2 mois. Dans le cas de conditions météorologiques ne garantissant pas la qualité de la plateforme, les travaux de terrassement pourront être reportés après accord de la commune de Saverdun.

### **- Lot N°2 : Terrain Multisports**

La pose des terrains multisports se fera à l'issue de la réalisation de la plateforme enrobée. L'entreprise retenue sera avertie au préalable par la commune de SAVERDUN.

## **8. Tarifs**

Les tarifs devront être mentionnés en HT et en TTC.

Les prix s'entendent fermes et définitifs et ne peuvent faire l'objet de modification en cas de report des travaux, notamment pour cause de conditions météorologiques.